

Bevorstehende Herausforderungen beim Rückbau kerntechnischer Anlagen

Dr. Aldo Weber




Gliederung

- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Stilllegungsstrategien
- Phasen der Stilllegung
- Reaktortypen in Deutschland
- Massen- und Aktivierungsanalyse
- Rückbautechniken
- Kurzes Fazit
- Herausforderungen Deutschland

Rechtliche Rahmenbedingungen

Rechtliche Rahmenbedingungen / Genehmigungsverfahren



Rechtliche Rahmenbedingungen

Atomrechtliches Genehmigungsverfahren

Leitfaden Stilllegung:

(Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomgesetzes)

Ziel des Leitfadens ist


- die bei der Genehmigung und Aufsicht relevanten Aspekte zusammenzustellen
- ein gemeinsames Verständnis von Bund und Ländern zur zweckmäßigen Durchführung von Stilllegungsverfahren anzustreben
- die bestehenden Auffassungen und Vorgehensweisen zu harmonisieren

Quelle : GRS



Rechtliche Rahmenbedingungen

Atomrechtliches Genehmigungsverfahren



Stilllegungsstrategien

International gibt es im Wesentlichen drei Strategien:

- Unmittelbarer Rückbau
- Rückbau nach einem sicheren Einschluss
- "Entombment" (permanenter Einschluss z.B. durch eine Betonhülle)

In Deutschland stehen nur die beiden ersten Strategien zur Verfügung (§ 7 Abs. 3 AtG)



Stilllegungsstrategien

- Entscheidung, welche Strategie angewendet wird, liegt beim Betreiber
- Faktoren für Strategiewahl, z.B:
 - Gesetzliche Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Stilllegung
 - Beschaffenheit der Anlage, Umfang des radioaktiven Inventars
 - Entsorgung radioaktiver Abfälle einschl. Zwischen- und Endlagerung
 - Sicherung der Finanzen
 - Vorhandensein von erfahrenem Personal und erprobter Stilllegungstechniken
 - Erfahrungen aus früheren Stilllegungsprojekten
 - Aspekte des Umweltschutzes und sozialökonomische Belastungen
 - Nutzung des Geländes bzw. der Anlage(nteile) nach Abschluss der Stilllegung
- Zurzeit bevorzugte Strategie ist der "Unmittelbare Rückbau"
 (z.B. KKW Würgassen, Stade, Mühlheim-Kärlich, Obrigheim, Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe)




Phasen der Stilllegung

Übergang vom Betrieb zur Stilllegung/Rückbau:

- Betriebsphase
- Nachbetriebsphase
- Rückbauphase

Phsen der Stilllegung





Phasen der Stilllegung

- Phase 1: Vorbereitung und Rückbau kontaminierter Komponenten
 - Abisolieren Außerbetriebnehmen Stillsetzen von Systemen
 - Einrichten von Materialbehandlungsplätzen und Zwischenlager
 - Rückbau nicht mehr benötigter Systeme
- Phase 2: ➤ Rückbau von Großkomponenten
 - Dampferzeuger
 - Primärkühlmittelleitungen
 - Primärkühlmittelpumpen
 - Druckhalter
- Phase 3: Rückbau aktivierter Komponenten
 - > Reaktordruckbehälter mit Einbauten
 - Biologischer Schild
- Phase 4: Restdemontage sowie Gebäudedekontamination und -freigabe
 - Rückbau der restlichen Systeme (z.B.: Abwasser-und Abluftanlagen)
 - Gebäudedekontamination und -freimessung

Parallel zu den o.g. Phasen erfolgt der Rückbau der nicht nuklearen Anlagen . Abgeschlossen wird die Stilllegung mit dem Abriss der Gebäude und der Rekultivierung des Geländes ("Grüne Wiese ").



Leistungsreaktoren Deutschland

Kernkraftwerke:

Bei den kommerziellen Kernkraftwerken in Deutschland unterscheidet man zwei Reaktortypen:


Druckwasserreaktoren (DWR), z.B.

KWB-A und B, Biblis	abgeschaltet
➤ KKI-2, Isar	in Betreib
> KKS, Stade	im Rückbau

- Siedewasserreaktoren (SWR), z.B.

KKP-1, Philippsburg	abgeschaltet
KRB-B und C, Gundremmingen	in Betrieb
KWW, Würgassen	im Rückbau


Reaktortypen - DWR



Reaktorgebäude 01 02 Hilfsanlagengebäude 10 Abwasseraufbereitung, Konzentratbehandlung 13 Fortluftkamin 15 Heiße Werkstatt Transportbereitstellung 17 Endlagerbehälter 18 Standortzwischenlager Brennelemente

03 Schaltanlagengebäude 04 Notstromdieselgebäude 05 Notspeisegebäude Maschinenhaus 06 Trafoanlagen 07 08 Kühlwasserentnahme 09 Kühlwasserrückgabe 11 Wasseraufbereitung Hilfskesselgebäude 12 Notstandsgebäude 14 Kühlturm und Pumpenhaus 16 19 Empfang / Pforte 20 Verwaltungsgebäude 21 Sozialgebäude 23 Lagergebäude 24 Lagergebäude 25 Werkstätten 26 Sozialgebäude Feuerwehrgebäude 27

Reaktortypen - SWR



01 Reaktorgebäude mit Aufbereitungstrakt
Und Fortluftkamin
02 Maschinenhaus
03 Feststofflager, Dekontraum
04 Heiße Werkstatt
15 Standortzwischenlager Brennelemente
16 Transportbereitstellung Endlagerbehälter



Reaktortypen - Massen

Abzubauende Masse Gesamtstandort

~ 700.000 / 500.000 Mg

Reaktortyp	Kontrollbereich		
	Masse Einbauten [Mg]	Gebäude- masse [Mg]	Summe [Mg]
Druckwasserreaktor	13'500	143'000	156'500
Siedewasserreaktor	33'100	160'500	193'600



Reaktortypen - Massen


Abzubauende Masse Gesamtstandort

~ 700.000 / 500.000 Mg

Radioaktive Reststoffe			
DWR SWR			
Einrichtungen	13.320 Mg	22.360 Mg	
Betonstrukturen	25.940 Mg	26.000 Mg	
Sonstiges	740 Mg	780 Mg	



Rückbau - Aktivität



Rückbau – Aktivität / Freigabe

Entsorgungsweg		Masse [Mg]	
		DWR	SWR
Pfad A	Freigabe, uneingeschränkt	22.300	28.650
Pfad B	Freigabe zur Beseitigung	11.800	12.720
Pfad C	Pfad C Abklinglagerung*		-
Pfad D	Verwertung / Verwendung im kerntechnischen Bereich	1.310	2.240
Pfad E	Endlagerung als radioaktiver Abfall	4.590	5.530
	Gesamtmasse:	40.000	49.140



Rückbau - Messverfahren



Geeignete Messverfahren werden benötigt für:

- Freigabemessungen demontierter Reststoffe
 - Handmessgeräte
 - Freimessanlagen
- Freimessung von Gebäuden
 - > In-situ-Gammaspektrometrie

Anwendbare Verfahren sind in DIN 25457 normiert.

Rückbau – Techniken / Verfahren

Zu den Techniken und Verfahren, die beim Rückbau verwendet werden, zählen:

- Zerlegetechniken / -verfahren
- Dekontaminationstechniken / -verfahren
- Messverfahren zum Nachweis der Einhaltung von Freigabewerten
- Konditionierungsverfahren zur Behandlung von radioaktiven Abfällen


Heute sind zahlreiche Techniken und Verfahren verfügbar. Sie haben sich für bestimmte Anwendungsfälle im Rahmen von Stilllegungsprojekten bewährt.

Rückbau - Zerlegetechniken

Man unterscheidet:

- Thermische Verfahren, z.B.
 - Autogenes Brennschneiden
 - Plasmaschmelzschneiden
 - Laserschneiden
- Mechanische Verfahren, z.B.
 - Bügel, Stich -, Kreis -, Bandsäge
 - DiamantSeilsäge
 - Trennschleifen
 - Wasserabrasivstrahl-Schneiden
 - Presslufthammer, Sprengen (Beton)

Rückbau – Thermisches Schneiden




Vorteile	Nachteile
Verschleißteilkosten gering	Kein Schneiden von Edelstählen
Allgemein geringere Investkosten	Hoher Wärmeeintrag
 hohe Flexibilität bei komplexen Geometrien 	 geringe Maßhaltigkeit bei Wiederholschnitten infolge Wärmeeinfluß
	Absauganlage erforderlich

z.B. RDB Stade RDB Zyon



Rückbau – Plasmaschneidverfahren




Vorteile	Nachteile
alle elektrisch leitenden Werkstoffe lassen sich trennen	 genaues, programmierbares Führungswerkzeug
hohe Genauigkeit	erforderlich
hohe Schnittgeschwindigkeit	Hohe Wasser- / Luftverschmutzung
Betriebskosten im Vergleich zu anderen Verfahren gering (WASS)	macht Filteranlagen erforderlich
große Maßhaltigkeit bei Wiederholschnitten, geringe wärmebeeinflußte Zone	
Unterwassereinsatz	

z.B. MZFR RDB Einbauten



Rückbau - Wasserstrahlschneiden



Vorteile	Nachteile
Kein Wärmeverzug	Laut und naß
Großer Material- und Dickenbereich	Hohe Invest- und Unterhaltungskosten
Keine Nacharbeit	Wasserreinigung erforderlich
 Unabhängig von 	
der Wassertiefe	Anfall von
	Abrasivmittel
Keine	
Aerosolbildung	 Steifes Führungswerkzeug erforderlich

z.B. RDB VAK



Rückbau - Bandsäge



Vorteile	Nachteile
• Robust	Hohe Rückstellkräfte
 geringe Anforderung an Bediener 	auf Bauteile
Unterwassereinsatz	nur für massive Bauteile
	 stabiler Aufbau mit hohem Platzbedarf erforderlich

z.B. RDB Einbauten Zyon



Rückbau - Seilsäge




Vorteile	Nachteile
Vielfältig einsetzbar	erfahrene Bediener
Trennen von Materialmix	erforderlich
Unterwasser-einsatz	manuelles Einrichten nötig

z.B. DT Würrgassen, MZFR - Flanschen



Rückbau - Trennschleifer



Vorteile	Nachteile
geringe Anforderung an Bediener	 Abnutzung der Trennmittel
einfach an Führungsmaschine adaptierbar	nur gerade Schnitte möglichdefinierte
	Orientierung der Rotationsebene
	zum Schnittverlauf notwendig

z.B. Isolierung Stade



Rückbau – Hydraulische Schere



Vorteile	Nachteile
• schnelles Trennen von Rohrleitungsbündeln	 Hohe Rückstellkräfte auf das Führungswerkzeug durch Verkanten der Schneidblätter
hält das Zerlegegut selbst fest	Hoher seitlicher Platzbedarf um Schnitt anzusetzen
Einfach zu positionieren	

z.B. Steuerstäbe Greifswald

Quelle: EWN



Eingehauster Arbeitsbereich RDB-Zerlegung



Fernhantierter Rückbau Stade



Abfallgebinde für endlagergerechte Entsorgung

Behälter	Verpackte Masse	Anzahl Behälter	Endlager volumen
Stahlblech Typ II	1.240 Mg	240 St.	1.110 m ³
Stahlblech Typ III	450 Mg	50 St.	450 m ³
Stahlblech Typ IV	400 Mg	50 St.	360 m³
Stahlblech Typ V	320 Mg	55 St.	590 m³
Betoncontainer Typ IV	630 Mg	160 St.	1.200 m ³
Mosaik Typ II	180 Mg	640 St.	850 m³
Gesamt	3.220 Mg	1.195 St.	4.560 m³



- ➤ Rechtliche Rahmenbedingungen √
- Übergang Betrieb Nachbetrieb Rückbau √
- ➤ Rückbautechniken √
- ➤ Endlagergerechte Verpackung √

- ⇒ Rückbau Herausforderung ??
- ⇒ Technik und Erfahrung ist vorhanden!



Rückbau – Stilllegung Leistungsreaktoren Deutschland

Anlage	Nennleistung	Betriebsdauer	Status
	MW (brutto)		
HDR Großwelzheim	25	1969 - 1971	vollständig beseitigt
KKN Niederaichbach	100	1972 - 1974	vollständig beseitigt
KWL Lingen	268	1968 - 1976	Sicherer Einschluss
KRB-A Gundremmingen	250	1966 - 1977	Rückbau
MZFR Karlsruhe	57	1965 - 1984	Rückbau
VAK Kahl	16	1961 - 1985	vollständig beseitigt
AVR Jülich	15	1967 - 1988	Rückbau
THTR Hamm-Uentrop	308	1985 - 1988	Sicherer Einschluss
KMK Mülheim-Kärlich	1.302	1986 - 1988	Rückbau
KKR Rheinsberg	70	1966 - 1990	Rückbau
KGR 1-5 Greifswald	5 x 440	1973 - 1990	Rückbau
KNK II Karlsruhe	21	1977 - 1991	Rückbau
KWW Würgassen	670	1971 - 1994	Rückbau
KKS Stade	672	1972 - 2003	Rückbau
KWO Obrigheim	357	1969 - 2005	Rückbau

Quelle: kernenergie.de



Eine Herausforderung ist die Wahl der Rückbaustrategie

Entscheidungen des Betreibers

- mögliche Stilllegungsvariante
- Art der Genehmigung / Genehmigungen
- verschiedene Aspekte der Durchführung, wie z.B.:
 - Grad des Einsatzes von Spezialfirmen
 - Umfang der Systemdekontamination
 - Grad der Reststoffbearbeitung und Konditionierung vor Ort
 - Reihenfolge der Demontage
- Umfang der Zwischenlagerung vor Ort
- Endzustand des Anlagenstandortes



Eine weitere Herausforderung sind

- Wirtschaftliche/Strahlenschutz Aspekte
 - Möglichst schneller Rückbaus
 - Geringe Strahlenexposition
 - Geringes Abfallvolumen
 - Geringe Betriebskosten
 - **>** ...



Bisherige Betrachtung hat nur den Rückbau eines Leistungsreaktor berücksichtigt

➤ Hier sind die Herausforderungen bekannt und beherrschbar

Wie sieht die Gesamtsituation in Deutschland

nach dem Ausstiegsbeschluss aus?




Außerbetriebnahme KKW Deutschland

Biblis Block A													
Biblis Block B													
Brunsbüttel													
Isar Block I													
Krümmel													
Neckarwestheim Block I													
Philippsburg Block I													
Unterweser													
Grafenrheinfeld													
Gundremmingen Block B													
Philippsburg Block II													
Brokdorf													
Grohnde													
Gundremmingen Block C													
Emsland													
Isar Block II													
Neckarwestheim Block II													
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023




Abfallvolumen Endlager Konrad KKW Deutschland






Abfallmenge/anno für Endlager Konrad KKW Deutschland



Rückbau/Demontage Großkomponenten KKW Deutschland



Herausforderungen Rückbau ganzheitlich betrachtet

- Großkomponenten: Entzerrung der Rückbautermine im Hinblick auf die Verfügbarkeit externer Speziallisten? => Verlängerung ca. 10 Jahre
- Abfallgebinde: Verfügbarkeit Endlagerbehälter MOSAIK für aktivierte Komponenten (ca. 250 / KKW) bis zu 11 KKW gleichzeitig
- Genehmigung: BMU, RSK, SSK, Euratom wird es durch die gleichzeitige Bearbeitung vieler Genehmigungen vereinfacht oder dauert alles nur entsprechend länger
- Konrad: Verzögerung der Inbetriebnahme führt zu einem Stau der Abfälle, die an den Standorten jeweils eine längerfristige Zwischenlagerung erfordert => Genehmigung?
- Konrad: strengen wasserrechtlichen Auflagen => Rückbauabfälle können nicht alle in Konrad eingelagert werden, so dass ein zukünftiges Endlager (Gorleben 2) auch für den Rückbau relevant ist.
- Freigabe zur Beseitigung: Deponien verweigern die Annahme

NIS Projekt- und Kostenmanagement

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.





NIS Ingenieurgesellschaft mbH

NIS Ingenieurgesellschaft mbH

Industriestraße 13

63755 Alzenau - Deutschland

Tel.: + 49 (0) 6023/ 91-3991

Fax: + 49 (0) 6023/ 91-3970

E-mail: aldo.weber@siempelkamp.com

www.siempelkamp-nis.com



